

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i doposażenie budynku dawnej remizy strażackiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w m. Sielec
ADRES INWESTYCJI : Sielec, 22-122 Leśniowice
INWESTOR : Gmina Leśniowice.
ADRES INWESTORA : 22-122 Leśniowice 21 pow. Chełm
DATA OPRACOWANIA : 25.08.13

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja i doposażenie budynku remizy strażackiej w m. Sielec					
1		Roboty budowlane wewnątrz budynku CPV 45453000-7			
d.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV wraz z podokiennymi otworami wentylacyjnymi i obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1.5*1.5*9	m ² m ²		
				20.250	
				RAZEM	20.250
d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV wraz z podokiennymi otworami wentylacyjnymi i obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.56*1.45*2	m ² m ²		
				1.624	
				RAZEM	1.624
d.1	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV wraz z podokiennymi otworami wentylacyjnymi, obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 0.83*0.58*2	m ² m ²		
				0.963	
				RAZEM	0.963
d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone / wzmocnione/o wym 80*200-szt 2 0.8*2.0*2	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone / wzmocnione/o wym 60*200-szt 2 0.6*2.0*2	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z przekładką termiczną aluminiową , góra szyba bezpieczna k=1.1 W/m2K , dół panel ocieplany aluminiowy brązowe 0.8*2*1	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z przekładką termiczną aluminiową , góra szyba bezpieczna k=1.1 W/m2K , dół panel ocieplany aluminiowy brązowe 0.8*2.45*1	m ² m ²		
				1.960	
				RAZEM	1.960
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 50	m ² m ²		
				50.000	
				RAZEM	50.000
d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 84	m ² m ²		
				84.000	
				RAZEM	84.000
d.1	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 15	m ² m ²		
				15.000	
				RAZEM	15.000
d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 450	m ² m ²		
				450.000	
				RAZEM	450.000
d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 47.5	m m		
				47.500	
				RAZEM	47.500
d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach/ zabezpieczenie licznków/ 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR-W 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 20	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.1	KNR-W 5-08 0309-14	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 63A/25 mm ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	analiza indywidualna	Doposażenie w meble: 1 stół/ płyta wiórowa/ szt . 5 o wym . 1200x600 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	analiza indywidualna	Doposażenie w meble: krzesła uniwersalne miękkie siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego i sprężystej pianki wym. szr. 42, głębokość 37 , wys. 47 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
22 d.1	analiza indywidualna	Doposażenie w meble: stół do tenisa stołowegoz wyposażeniem / siatka, uchwyt do siatki raketki- dwie pary i piłeczki pimple/ wym. 2740x1525x760 1	km km	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	analiza indywidualna	Doposażenie w meble: stół do piłkarzyków wym. 1190x615x790 1	km km	1.000	
				RAZEM	1.000