
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej nr 004975L w m. Kolonia Plisków od km 0+000 do km 1+655,14
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Plisków
INWESTOR : Gmina Leśniowice
ADRES INWESTORA : 22-122 Leśniowice
JEDN. OPRACOWUJĄCA : Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inż Franciszek Dobruk
ADRES : 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 63/20
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Franciszek Dobruk

BRANŻA : drogowa
KOD CPV : 45233140 - Roboty drogowe
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2010

INWESTOR :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				0.00	0.00	0.00
2	ROBOTY ZIEMNE				0.00	0.00	0.00
3	PRZEPUST				0.00	0.00	0.00
4	PODBUDOWA				0.00	0.00	0.00
5	NAWIERZCHNIA				0.00	0.00	0.00
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZAKRES RZECZOWY

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			0.00
2	ROBOTY ZIEMNE			0.00
3	PRZEPUST			0.00
4	PODBUDOWA			0.00
5	NAWIERZCHNIA			0.00
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE			0.00
	RAZEM netto			0.00
	VAT			0.00
	Razem brutto			0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.66	km km	1.660	
				RAZEM	1.660
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1 d.2 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III 119.15	m ³ m ³	119.150	
				RAZEM	119.150
3	KNNR 1 d.2 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 119.15	m ³ m ³	119.150	
				RAZEM	119.150
4	KNNR 1 d.2 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 105.21	m ³ m ³	105.210	
				RAZEM	105.210
5	KNNR 1 d.2 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 441.77	m ³ m ³	441.770	
				RAZEM	441.770
6	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 441.77	m ³ m ³	441.770	
				RAZEM	441.770
7	KNNR 1 d.2 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 441.77	m ³ m ³	441.770	
				RAZEM	441.770
8	KNNR 1 d.2 0409-06	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat.III 666.13	m ³ m ³	666.130	
				RAZEM	666.130
3		PRZEPUST			
9	KNNR 1 d.3 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 2.00	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 2-33 d.3 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2.00	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4		PODBUDOWA			
11	KNNR 6 d.4 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm 8067.27	m ² m ²	8067.270	
				RAZEM	8067.270
12	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15cm Krotność = 1.5 12100.90	m ² m ²	12100.900	
				RAZEM	12100.900
13	KNNR 6 d.4 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm 8067.27	m ² m ²	8067.270	
				RAZEM	8067.270
14	KNNR 6 d.4 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 8067.27	m ² m ²	8067.270	
				RAZEM	8067.270
15	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 8067.27	m ² m ²	8067.270	
				RAZEM	8067.270
16	KNNR 6 d.4 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 34.50	t t	34.500	
				RAZEM	34.500
17	KNNR 6 d.4 0108-05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km 34.50	t t	34.500	
				RAZEM	34.500
5		NAWIERZCHNIA			
18	KNNR 6 d.5 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		690.41	m ²	690.410	
				RAZEM	690.410
19	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		690.41	m ²	690.410	
				RAZEM	690.410
20	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		690.41	m ²	690.410	
				RAZEM	690.410
21	KNNR 6 d.5 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
		69.50	t	69.500	
				RAZEM	69.500
22	KNNR 6 d.5 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		8337.62	m ²	8337.620	
				RAZEM	8337.620
23	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		8337.62	m ²	8337.620	
				RAZEM	8337.620
24	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		10422.03	m ²	10422.030	
				RAZEM	10422.030
25	KNNR 6 d.5 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
		1042.20	t	1042.200	
				RAZEM	1042.200
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26	KNNR 6 d.6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
		16.13	m ³	16.130	
				RAZEM	16.130
27	KNNR 6 d.6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
		129.00	m	129.000	
				RAZEM	129.000
28	KNNR 1 d.6 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
		3478.500	m ²	3478.500	
				RAZEM	3478.500
29	KNNR 1 d.6 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		3478.50	m ²	3478.500	
				RAZEM	3478.500
30	KNNR 6 d.6 0113-06	Wykonanie nawierzchni zjazdów gospodarczych z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		264.00	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
31	KNNR 6 d.6 1002-03	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²		
		264.00	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
32	KNNR 6 d.6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNNR 6 d.6 0808-08	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	szt.		
		8.000	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
35	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000