

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont połączony z modernizacją pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Leśniowskim
ADRES INWESTYCJI : Majdan Leśniowski , 22-122 Leśniowice
INWESTOR : Gmina Leśniowice.
ADRES INWESTORA : 22-122 Leśniowice 21 pow. Chełm

DATA OPRACOWANIA : 15. 11.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15. 11.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45261910-6	Modernizacja dachu / docieplenie, wymiana pokrycia ,montaż przewodów wentylacyjnych /			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	24*18.6	m ²	446.400	
				RAZEM	446.400
2	KNR 4-01	Utylizacja papy	m ²		
d.1	0535-06 wycena indywidualna	24*18.6	m ²	446.400	
				RAZEM	446.400
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	66.5	m	66.500	
				RAZEM	66.500
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.	m ²		
d.1	1202-02	20 mm 150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	m ²		
d.1	0527-01	24*18.6	m ²	446.400	
				RAZEM	446.400
9	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0527-02	24*18.6	m ²	446.400	
				RAZEM	446.400
10	KNNR 2	Izolacje cieplna z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo, lub wełną granulowaną pod ciśnieniem./gr. 15 cm/	m ²		
d.1	0602-05	24*18.6	m ²	446.400	
				RAZEM	446.400
11	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.1	0529-04	148.5	mb	148.500	
				RAZEM	148.500
12	KNR 0-22	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.1	0529-02	66	mb	66.000	
				RAZEM	66.000
13	KNR 0-22	Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
d.1	0529-03	5		5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
d.1	0529-06	18.8		18.800	
				RAZEM	18.800
15	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0504-02	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
d.1	0506-03	39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
17	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
d.1	0506-01	66.5	m	66.500	
				RAZEM	66.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe Wavin okrągłe z polichloru winylu - kolanka PCV brąz o śr. 100 mm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0349-01	Montaż przewodów / wentylacyjnych i kominowych/na dachu- analogia 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000