


PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100 INWENTARYZACJA



A	podłoga na gruncie
	warsztwa wykończonowo 3cm
	szlichta cementowa 5cm
	styropian EPS 200 10cm
	papa termoizolacyjna 0,5cm
	podkład bet. C12/15 15cm
	plasek zagęszczony 25cm
	grunt rodzimy

B	ściana fundamentowa
	siatka zatopiona w kleju 1cm
	styropian EPS 100 10cm
	izolacja Izobet 0,2cm
	ściana fundamentowa betonowa i ceglana 65cm

ściana zewnętrzna
wyrówna elewacyjna zew. 1,5cm
styropian EPS 70 15cm
mur z cegły ceramicznej pełnej 65cm
tylnik cem.-wzp. wew. 1,5cm

<p>ściana wewnętrzna</p> <p>tylnk cem.-wap. wew. 1,5cm</p> <p>mur z cegły ceram. pełnej 60/65cm</p> <p>tylnk cem.-wap. wew. 1,5cm</p>

E	strop międzykondygnacyjny
	wetra mineralna 10cm
	folia paroizolacyjna 0,05cm
	trzciny
	plyta stropowa żelbetowa 10cm
	tylnk cem.-wap. we.w. 1,5cm

dach	blachta powlekana
	łaty sosnowe 4x5cm
	kontyrlaty sosnowe 2,5cm
	parozizolacja dachowa 0,1cm
	krokwie sosnowa 8x16 cm

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE I HALL W BUDYNKU DOMU SPOTKAŃ "NA POGRANIUCZU KULTUR"		
Dane inwestora: Gmina Leśńlowice Leśńlowice 21 A 22-122 Leśńlowice	Adres inwestycji: Kunów Plebański, gm. Leśńlowice dz. nr 50/20, obręb 0007	
Nazwa rysunku INWENTARYZACJA-PRZEKROJ A-A	Skala 1:100	Nr rysu 5
Branda konstrukcyjna Inż. Tadeusz Sabbarański	Uprawnienia 579/CH/86	Data 10.2014
Asystent projektanta mgr inż. Grzegorz Nafałski	Uprawnienia ---	Pocpis ---