


SZCZEGÓŁ WYKONAWCZY ZABUDOWY  
SUFITU Z G/K NAD HOLEM  
WYSTAWOWYM  
1 : 100



I	zabudowa sufitu nad holem
	wełna mineralna miękka 15+10cm
	plyta OSB lub P5 2,2 cm
	ruszt pod płytę k-g
	folia paroizolacyjna 0,1cm
	plyta k-g p.p. na ruszcie 1,2cm

JETKI PRZED WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM FOBOS M4 LUB INNYM RÓWNOWAŻNYM.

POWIERZCHNIE WIDOCZNE JETEK POMALOWAĆ LAKIEREM WODNYM W KOLORZE UZGODNIONYM PRZEZ INWESTORA.

DO ZABUDOWY ZASTOSOWAĆ PŁYTĘ G/K OGNIODOPORNĄ.

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE I HOLL W BUDYNKU DOMU SPOTKAŃ "NA POGRANIUCZU KULTUR"			
Dane inwestora: Gmina Leśniowice Leśniowice 21 A 22-122 Leśniowice		Adres inwestycji: Kumów Plebański, gm. Leśniowice dz. nr 50/20, obręb 0007	
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ WYKONAWCZY SUFITU	Skala: ---	Nr rys.: 21	Data: 10.2014
Branża architektoniczna: dr inż. arch. Zbigniew Bednarczyk	Uprawnienia: UANB-II-7342/42/92		Podpis:
Branża konstrukcyjna: inż. Tadeusz Sabarański	Uprawnienia: 579/CH/79		Podpis:
Branża arch.-konstr. sprawdzający: tech. bud. B. Mazurkiewicz	Uprawnienia: 8387/CH/77		Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Grzegorz Nafalski	Uprawnienia: ---		Podpis: